

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45212360-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów sakralnych
- 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
- 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
- 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
- 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
- 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlane polegające na remoncie i wzmocnieniu stropu w kościele parafialnym w Poznowicach celem likwidacji stanu zagrożenia obiektu (stan awaryjny poszycia stropu w centralnej części kościoła)

ADRES INWESTYCJI : Kościelna 1a, 47-180 POZNOWICE, Dz.nr 145

INWESTOR : PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA św. Michała Archanioła

ADRES INWESTORA : ul. Kościelna 1a, 47-180 POZNOWICE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Sylwester Kaczmarek, Strzelce Opolskie, ul.Jankowskiego 6/24 (budowlana)

: 2 p. 12. 2018

INWESTOR :

Proboszcz Parafii
Ks. K. Romanowski
Ks. Krzysztof Romański

Data opracowania

2 p. 12. 2018



inż. Sylwester Kaczmarek

Upr. Bud. nr ew. OPL/0719/OY/OK/11
 Upr. Bud. nr ew. 91/34/OR

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
 p.w. Św. Michała Archanioła
 POZNOWICE, UL. KOŚCIELNA 1A
 47-180 IZBIKÓ
 tel. 077 / 4617 - 380

Roboty budowlane polegające na remoncie i wzmocnieniu stropu w kościele parafialnym w Poznowicach celem likwidacji stanu zagrożenia obiektu (stan awaryjny poszycia stropu w centralnej części kościoła)

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty budowlane polegające na remoncie i wzmocnieniu stropu w kościele parafialnym w Poznowicach celem likwidacji stanu zagrożenia obiektu (stan awaryjny poszycia stropu w centralnej części kościoła)						
1 Rozbiórki						
1	ST-01	TZKNBK XVII 51-04 kalk. własna	Demontaż oprawy zwieszakowej	szt		
d.1			4	szt	4.000	
					RAZEM	4.000
2	ST-01	kalk. własna	Demontaż ozdobnej rozety metalowej ze stropu wraz z rozetą gipsową	szt.		
d.1			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
3	ST-01	KNR 19-01 0715-04 kalk. własna	Ostrożny demontaż listew gipsowych	m		
d.1			56.68	m	56.680	
					RAZEM	56.680
4	ST-01	KNR 4-01 0609-01	Rozebranie wypełnienia pomiędzy murlatą a stropem z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm ((9.34+0.23*2)*2+7.75*0.23*2)	m ²		
d.1				m ²	23.165	
					RAZEM	23.165
5	ST-01	KNR 4-01 0609-02	Rozebranie wypełnienia jw. - za każdy nast. 1 cm grubości	m ²		
d.1			Krotność = 5 poz.4	m ²	23.165	
					RAZEM	23.165
6	ST-01	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m ²		
d.1			9.34*7.75	m ²	72.385	
					RAZEM	72.385
7	ST-01	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
d.1			poz.6*0.05*1.4	m ³	5.067	
					RAZEM	5.067
2 Konstrukcja stalowa nośna i strop z płyt GK						
8	ST-05	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - uzupełnienie muru po rozebranej polepie ((9.34+0.23*2)*2+7.75*0.23*2)*0.15	m ³		
d.2				m ³	3.475	
					RAZEM	3.475
9	ST-03	KNNR 7 0101-01	Konstrukcja stalowa prefabrykowana do skręcenia na budowie do podwieszenia stropu z płyt GK wraz z pomostem roboczym - elementy cynkowe.	t		
d.2			4.922196	t	4.922	
					RAZEM	4.922
10	ST-03	KNR 5-08 0803-03	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie objętości do 0.1 dm ³	szt.		
d.2			40	szt.	40.000	
					RAZEM	40.000
11	ST-03	KNR DC-03 0116-04	Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych w ampułkach z żywicy syntetycznej i prętów gwintowanych ze stali nierdzewnej do podłoża z betonu zbrojonego i żelbetowych; średnica otworu w podłożu 16 mm	szt.		
d.2			40	szt.	40.000	
					RAZEM	40.000
12	ST-02	NNRNKB 202 2030-02	(z.XI) Sufity podwieszane dwuwarstwowe na ruszcie metalowym (ruszt metalowy krzyżowy)	m ²		
d.2			9.34*7.75	m ²	72.385	
					RAZEM	72.385
3 Odtwarzanie sztukaterii i roboty malarskie						
13	ST-05	TZKNBK IX 1401d/ 1401c	Rozetki okrągłe o rysunku średnio złożonym - wykonanie modelu	szt.		
d.3			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
14	ST-05	TZKNBK IX 1403d/ 1403c	Rozetki okrągłe o rysunku średnio złożonym - wykonanie formy klejowej	szt.		
d.3			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
15	ST-05	TZKNBK IX 1404d/ 1404c	Rozetki okrągłe o rysunku średnio złożonym - wykonanie odlewów gipsowych	szt.		
d.3			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Załącznik do umowy nr

Roboty budowlane polegające na remoncie i wzmocnieniu stropu w kościele parafialnym w Poznowicach celem likwidacji stanu zagrożenia obiektu (stan awaryjny poszycia stropu w centralnej części kościoła)

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.3	ST-05	TZKNBK IX 1407d/1407c	Rozetki okrągłe o rysunku średnio złożonym - montaż odlewów gipsowych	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
17 d.3	ST-05	TZKNBK IX 0301a/0301b	Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wysokość detalu w rzucie 5 cm) - wykonanie modelu	model 0.5m		
			10	model 0.5m	10.000	
					RAZEM	10.000
18 d.3	ST-05	TZKNBK IX 0301a/0301b	Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wysokość detalu w rzucie 5 cm) - wykonanie modelu - łuki narożne	model 0.5m		
			2	model 0.5m	2.000	
					RAZEM	2.000
19 d.3	ST-05	TZKNBK IX 0303a/0303b	Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wysokość detalu w rzucie 5 cm) - wykonanie formy klejowej	m		
			56.68	m	56.680	
					RAZEM	56.680
20 d.3	ST-05	TZKNBK IX 0304a/0304b	Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wysokość detalu w rzucie 5 cm) - wykonanie odlewów gipsowych	m		
			56.68	m	56.680	
					RAZEM	56.680
21 d.3	ST-05	TZKNBK IX 0303a/0303b	Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wysokość detalu w rzucie 5 cm) - wykonanie formy klejowej - łuki narożne	m		
			1.0*4	m	4.000	
					RAZEM	4.000
22 d.3	ST-05	TZKNBK IX 0307a/0307b cz.o. w.sp.2.	Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wysokość detalu w rzucie 5 cm) - montaż odlewów gipsowych - prace wewnętrzne powyżej 5 do 10 m	m		
			56.68	m	56.680	
					RAZEM	56.680
23 d.3	ST-05	KNR 19-01 0715-04 kalk. własna	Montaż faset gipsowych prefabrykowanych	m		
			(9.34+7.75)*2	m	34.180	
					RAZEM	34.180
24 d.3	ST-05	kalk. własna	Montaż ozdobnej rozety metalowej na stropie	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
25 d.3	ST-05	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem stropu i fasety	m ²		
			poz.6 <Faseta>(9.34+7.75)*2*0.9	m ²	72.385	
				m ²	30.762	
					RAZEM	103.147
26 d.3	ST-05	TZKNBK XV 0107-03	Malowanie farbą akrylową profili ciągnionych z zagruntowaniem - od 10 do 20 cm	m ²		
			poz.20*2*0.19	m ²	21.538	
					RAZEM	21.538
4			Odtworzenie instalacji elektrycznej zasilającej oświetlenie			
27 d.4	ST-06	TZKNBK XVII 47-02	Wypusty oświetleniowe - przewodem DYT p/t na - przełącznik świecznikowy	szt.		
			4	szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
28 d.4	ST-06	TZKNBK XVII 43-13	Linie w rurkach winidurowych n.t. wykonane przewodem typu DY o przekroju 3x1,5 mm	m		
			50	m	50.000	
					RAZEM	50.000
29 d.4	ST-06	TZKNBK XVII 51-04	Instalowanie oprawy zwieszakowej z odzysku	szt.		
			4	szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
5			Rusztowania			
30 d.5	ST-07	KNR 2-02 1612-02	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 6 m	m ²		

PRZEDMIAR

Załącznik do umowy nr

Roboty budowlane polegające na remoncie i wzmocnieniu stropu w kościele parafialnym w Poznowicach celem likwidacji stanu zagrożenia obiektu (stan awaryjny poszycia stropu w centralnej części kościoła)

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.6	m ²	72.385	
					RAZEM	72.385
31 d.5	ST-07	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29)			